

Név :Noszlop Község Önkormányzata

Cím :8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.

Készítette:

GAZSÓ GÉZA
DEVECSER
VIRÁGZÓ U. 20.

A munka leírása:

Polgármesteri hivatal nyílászáró csere
8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.

GAZSÓ GÉZA
8460 DEVECSER, VIRÁGZÓ ÚT 20.
ADÓSZÁM: 54017773-1-39
VÁ. IG. NYILV.SZ. 3824830

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2043800	187680
2.1 ÁFA vetítési alap	2236480	
2.2 ÁFA	27% 603850	
3. A munka ára	2840330	


Aláírás

Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1 44-01-101 Hőszigetelt, fokozott légzárású fa bejárati ajtó elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,00 m kerületig 100x210 cm 2 db	135500	4320	371000	8640
2 44-01-102-0137154 Hőszigetelt, fokozott légzárású fa bejárati ajtó elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,01 - 10,00 m kerület között DUFA BA-4 egyszárnyú nyíló bejárati ajtó, lazúros, 100x210+80 cm 1 db	235500	5520	235500	5520
3 44-02-010 Egyrétegű gerébtokos ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerületig Villanyóraszekrény 1 db	35500	8280	35500	8280
4 44-02-016-0142004 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerületig SOFA oldalnyíló ablak 60x 60 cm lazúr festett 2 db	36380	1190	72760	22380
5 44-02-016-0142011 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerületig SOFA oldalnyíló ablak 60x 70cm lazúrozott 1 db	41440	1190	41440	1190
6 44-02-016-0142114 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m kerületig SOFA bukó ablak 75x110 cm lazúr festett 1 db	53500	1190	53500	1190

Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7 44-02-017-0142234 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m terület felett SOFA bukó-nyíló ablak 90x150 cm lazúr festett 1 db	76400	15060	76400	15060
8 44-02-017-0142274 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m terület felett SOFA bukó-nyíló ablak 140x150 cm lazúr festett 2 db	103150	15060	206300	30120
9 44-02-017-0142334 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m terület felett SOFA középen nyíló ablak 190x150cm lazúr festett 2 db	198500	15060	397000	30120
10 44-02-017-0142344 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m terület felett SOFA középen nyíló ablak 110x230 cm lazúr festett 3 db	184800	15060	554400	45180
Munkanem összesen:			2046800	187680