

Név :Noszlop Község Önkormányzata

Készítette:

Cím :8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.



A munka leírása:

Polgármesteri hivatal felújítása, nyílászárók cseréje

8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2.259.246	187.680
2.1 ÁFA vetítési alap	2.446.926	
2.2 ÁFA	27%	660.670
3. A munka ára	3.107.596	

Aláírás

Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-01-101 Hőszigetelt, fokozott légzárású fa bejárati ajtó elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,00 m területig 100x210 cm 2 db	204.050	4.320	408.100	8.640
2	44-01-102-0137154 Hőszigetelt, fokozott légzárású fa bejárati ajtó elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,01 - 10,00 m terület között DUFA BA-4 egyszárnyú nyíló bejárati ajtó, lazúros, 100x210+80 cm 1 db	259.050	5.520	259.050	5.520
3	44-02-010 Egyrétegű gerébtokos ablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m területig Villanyóraszekrény 1 db	39.050	8.280	39.050	8.280
4	44-02-016-0142004 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m területig SOFA oldalnyíló ablak 60x 60 cm lazúr festett 2 db	45.584	11.190	91.168	22.380

Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
5	44-02-016-0142011 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m területig SOFA oldaltnyíló ablak 60x 70cm lazúrozott	1 db	40.018	11.190	40.018	11.190
6	44-02-016-0142114 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m területig SOFA bukó ablak 75x110 cm lazúr festett	1 db	64.350	11.190	64.350	11.190
7	44-02-017-0142234 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m terület felett SOFA bukó-nyíló ablak 90x150 cm lazúr festett	1 db	84.040	15.060	84.040	15.060
8	44-02-017-0142274 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m terület felett SOFA bukó-nyíló ablak 140x150 cm lazúr festett	2 db	113.465	15.060	226.930	30.120
9	44-02-017-0142334 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 4,00 m terület felett SOFA középen nyíló ablak 190x150cm lazúr festett	2 db	218.350	15.060	436.700	30.120

Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		tétel ára összesen	
	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
10 44-02-017-0142344				
Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése				
falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba,				
(szerelvényezéssel, illesztéssel)				
4,00 m terület felett				
SOFA közepén nyíló ablak 110x230 cm lazúr festett				
3 db	203.280	15.060	609.840	45.180
Munkanem összesen:			2.259.246	187.680