

Tűzikovács Bt.

Cégvezető: Molnár Rudolf
Telefon: +36-30-53-400-41
Cím: H4002 Debrecen Fancsika 170/B
Web: www.tuzikovacs.hu

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal

Költségszámítás

A költségszámítás készül a megadott **(160cm széles madár)** tervek alapján.

Érkezett: 2019.11.19.	Iktatószám: N0/17085-31.19.
Melléklet: Ár	Előadó: Farkas L. B.

Anyagszükséglete:			
Megnevezés	Mennyiség	Kilogramm	Ár
40x40x3-as zártszelvény (belső váz)	12	51	14790
6mm-es acéllemez (fe, csőr)	0,25	12	3480
30-as köracél (láb anyaga)	1	4,84	1404
20x6-os laposacél (kis toll anyaga)	21	19,74	5725
30x6-os laposacél (közepes toll anyaga)	36	50,76	14720
40x6-os laposacél (nagy toll anyaga)	12	22,68	6577
Alapozó festék	4	2960Ft/liter	11840
Szín festék	6	3810Ft/liter	22860
Rögzítőcsavar	6	220Ft/db	1320
Csavar ragasztó	1	5430Ft/db	5430
Összesen:		161	88146

Kivitelezési költség:

Munkafázis megnevezése:	Óra:
Tervek kirajzolása: (3m ²)	3
Vasanyag méretreszabása: (161kg)	6
Kis tollak elkészítése: (170db)	58
Közepes tollak elkészítése: (240db)	120
Nagy tollak elkészítése: (56db)	38
Fejrész elkészítése:	48
Lábak elkészítése:	36
Belső váz elkészítése:	18
Felülettisztítás, első alapozó festés: (466db toll)	48
Összeállítás:	62
Második alapozó festés, színpfestés, antikolás:	16
Felszerelés: (3fő)	18
Összesen:	471 Óra
Rezsi órabér:	4900 Ft/Óra
Kivitelezési költség:	2 307 900 Ft
Anyagköltség:	88 146 Ft
Szállítási költség:	125 000 Ft
Daruzási költség:	62 000 Ft
Teljes kivitelezési költség:	2 521 046 Ft +Áfa

A kivitelezést 2021 januárjában tudjuk megkezdeni!

A végösszeg a tervrajzok által megállapított ár.

Ha nagyobb mértékű változás történik (min.0,1m) az a végösszeg növekedését vonhatja maga után.

Az anyagár tartalmazza a vasanyagok, a csavarok, festékek árát a terveken megjelölt munkának.

A munkabér tartalmazza a legyártás, a felületkezelés, a festés, szállítást, és a felszerelés költségeit.

További munkálatok plusz költséggel járnak pl: fal munkák, karbantartás, egyéb díszek, feliratok.

A műhelyben kivitelezett, felületkezelte munkát, ha még nem lehet felszerelni, akkor a cégünk bérmentesen raktározza azt.(max.: 2 hónap) Cserébe a megrendelő a teljes kivitelezési költség 90%-át kifizeti.

A maradék összeget az átadás után maximum 8 munkanap után köteles téríteni.

A teljes költség kifizetéséig, a megrendelt munka, a Tűzikovács Bt. tulajdona.