



ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor III/1.
Tel./Fax: 06-88/509-980 Mobil: 06-30/9564-321, 06-30/9270-430
web: www.baumidex.hu, e-mail: baumidex@baumidex.hu

Noszlop Község Önkormányzata
Felső Sándor Úr
polgármester

Az alábbiakban megadom T. címnek Noszlopon az alábbi felújítási munkákra az ajánlatot

Áteresz csere Bock telephely vezető bekötő út elején	Menny.	M. egys.	Egységár	Összesen
Áteresz feletti burkolat bontása géppel, bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre	5	m3	24 500	122 500
Munkaárok kiemelése géppel, kiegészítő kézi munkával	20	m3	6 800	136 000
Ágyazati réteg építése M-50 murvából 20 cm vtg - ban	5	m3	8 200	41 000
Ágyazati réteg tömörítése	5	m3	1 800	9 000
Áteresz fektetés 40 átm előregyártott elemekből	19	fm	16 500	313 500
Áteresz melletti murvafeltöltés, vb lemez készítés	12	m3	36 500	438 000
Árok tisztítás, föld elszállítással	20	fm	5 400	108 000
Kitermelt föld felrakása szállító járműre, elszállítása lerakóhelyre	25	m3	3 700	92 500
Előfej építés helyszíni zsálužással	2	db	52 600	105 200
Összesen:				1 365 700

Területrendezés a főtéren	Menny.	M. egys.	Egységár	Összesen
Kavicsos, földes töltés anyag elszállítása lerakóhelyre	124	m3	6 200	768 800
Meglévő tükör készítése simító hengerlése	600	m2	600	360 000
Meglévő terület murvafeltöltése M20 jelű murvából	180	m3	8 200	1 476 000
Murvaágyazat tömörítése, felületi simító hengerlése	180	m3	1 800	324 000
Meglévő akna szintre emelése	2	db	32 000	64 000
Területrendezés füvesítés humuszos föld beszállítással	150	m2	1 680	252 000
Összesen:				3 244 800

Járda felújítás a hídtól a templomig	Menny.	M. egys.	Egységár	Összesen
Totális gyomirtás, felület előkészítés, Járdára ránőtt gyepek gyökérzet eltávolítás géppel kiegészítő kézi munkával, elszállítással	174	fm	1 750	304 500
Meglévő járdaburkolat bontása, bontási törmelék elszállítása, kiegyenlítése változó vtg - ban C- 10 betonnal	20	m3	24 500	490 000
Kapubejárók alatt: - Betonburkolat bontása, törmelék elszállítása - Tükör mélyítése föld elszállítással - Murva alap készítés 20 cm vtg - ban - Ckt beépítése 10 cm vtg - ban	32	fm	14 500	464 000
Szegély építése	18	fm	1 750	31 500
Előregyártott árokelem beépítése	20	fm	15 600	312 000
Kapubejáró alatt 30 átm. áteresz beépítése betonlemez fedéssel	5	fm	15 200	76 000
Járdaburkolat építése AC 8 jelű aszfaltból ~ 4 - 5 cm vtg - ban	252	m2	5 800	1 461 600
Járda melletti padka rendezése termőföldből, füvesítés	150	fm	1 660	249 000
Összesen:				3 388 600

Munka anyagdíj:
Áfa 27%:
Összesen:

7 999 100
2 159 757
10 158 857

Ajka, 2018. 03. 19.

Pék Attila
ügyvezető

BAUMIDEX KFT.
8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor III/1
Adószám: 11963468-2-19
száma: 11748038-20029906