

| | | |
|---------------------------------------|-------------|---------|
| Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal | | |
| Érkezett: | Iktatószám: | |
| 2019.04.26. | N1142234-2 | |
| Melléklet: | Előszám: | Előadó: |
| | | F.S. |

Noszlop Sport u. aszfaltburkolat felújítási munkái

Ajánlatadó: AVÉP Építőipari Kft
Ajka Szentistván út 1/A

| Építési munkák: Sport u. burkolatfelújítása Arany János u. és a külső Sport u között | Menny. | Egységár | Összesen |
|---|---------|----------|-------------------|
| Meglévő burkolat kátyúzása | 5 to | 44622 | 223 110 |
| Felület seprése tisztítása emulziós kötőanyag permetezése | 3070 m2 | 654 | 2 007 780 |
| Aszfaltvágás, bontási törmelék elszállítással a burkolat csatlakozásnál | 25 fm | 2320 | 58 000 |
| Burkolat kiegyenlítés AC - 11 jelű aszfalttal 4 cm vtg - ban | 3070 m2 | 5220 | 16 025 400 |
| Kopóréteg készítése AC-11 jelű anyagból 3 cm vtg - ban | 94 m3 | 102600 | 9 644 400 |
| Padkarendezés burkolat mellett ~ 1 - 1 m szélességben | 1270 m2 | 2120 | 2 692 400 |
| Összesen: | | | 30 651 090 |

| Építési munkák: Sport u. 1. kijáró | Menny. | Egységár | Összesen |
|---|--------|----------|------------------|
| Felület seprése tisztítása emulziós kötőanyag permetezése | 330 m2 | 654 | 215 820 |
| Aszfaltvágás, bontási törmelék elszállítással a burkolat csatlakozásnál | 5 fm | 2320 | 11 600 |
| Burkolat kiegyenlítés AC - 11 jelű aszfalttal 4 cm vtg - ban | 330 m2 | 5220 | 1 722 600 |
| Kopóréteg készítése AC-11 jelű anyagból 3 cm vtg - ban | 11 m3 | 102600 | 1 128 600 |
| Padkarendezés burkolat mellett ~ 1 - 1 m szélességben | 150 m2 | 2120 | 318 000 |
| Összesen: | | | 3 396 620 |

| Építési munkák: Sport u. 2. kijáró | Menny. | Egységár | Összesen |
|---|--------|----------|------------------|
| Meglévő burkolat kátyúzása | 2 to | 44622 | 89 244 |
| Felület seprése tisztítása emulziós kötőanyag permetezése | 300 m2 | 654 | 196 200 |
| Aszfaltvágás, bontási törmelék elszállítással a burkolat csatlakozásnál | 4 fm | 2320 | 9 280 |
| Burkolat kiegyenlítés AC - 11 jelű aszfalttal 4 cm vtg - ban | 300 m2 | 5220 | 1 566 000 |
| Kopóréteg készítése AC-11 jelű anyagból 3 cm vtg - ban | 10 m3 | 102600 | 1 026 000 |
| Padkarendezés burkolat mellett ~ 1 - 1 m szélességben | 156 m2 | 2120 | 330 720 |
| Összesen: | | | 3 217 444 |

Összesen:
27 %-os ÁFA:
Mindösszesen:

37 265 154
10 061 592
47 326 746

AVÉP AJKA ÉPÍTŐIPARI KFT.
8400 Ajka, Szent István út 1/A

Dukán László
AVÉP Kft
igazgató